

Isolation des combles de l'école maternelle Mireille

Maitre d'ouvrage : Mairie de Rognonas.

Dossier n°180502

Nous prévoyons l'isolation de certains combles de l'école maternelle Mireille par système de soufflerie de laine de verre ou de roche. Possibilité de proposer un autre isolant.

Les surfaces sont :

1/ Accès par la trappe du WC du personnel : Surface 387 m2. Les performances devront être $R \geq 7$.

2/ Accès par la trappe du grand WC : Surface 94 m2. Performance idem.

3/ Accès par l'ancien logement de fonction : Surface 85 m2. Performance idem.

4/ Réhausse des 3 trappes puis isolation : 3 m2.

Une visite est possible et non obligatoire mercredi 16 mai de 9H30 à 12H30.

Les offres doivent nous parvenir au plus tard jeudi 24 mai à 12H00.

Critères d'attribution

- Prix 50%
- Qualité de matériau proposé 25%
- Organisation du chantier 25%

Votre contact Mairie : Yves PICARDA 04 90 90 33 00.

ou maire@rognonas.fr